

## Obsah dodávky nízkoenergetických stavieb

Obsah jednotlivých dodávok má informatívny charakter a nerozhoduje o celkovej cene za dielo.

### **OTVORENÁ HRUBÁ STAVBA -ZÁKLADOVÁ DOSKA doba realizácie 5 týždňov**

- základová doska a celoplošná hydroizolácia AQUAIZOL stavby od základovej dosky
- uloženie ležatej kanalizácie
- konštrukcia obvodových stien, hrúbka 170 mm, SIP panel
- konštrukcia priečok, hrúbka 120 mm, ( pri plochej streche 210 mm SIP panel )
- väzníková konštrukcia strechy, latovanie, fóliovanie, krytina Bramac Moravská, Renova ( farba podľa výberu )
- rovná strecha zo systému SIP – ( KLIP –UP )
- impregnácia stavby dovoz na miesto výstavby, spojovacie prvky

### **UZAVRETÁ HRUBÁ STAVBA ++ doba realizácie 7 týždňov od ZD**

- otvorená hrubá stavba (už v cene)
- ukončenie štítu strechy ( sedlovej strechy OSB doskou )
- plastové okno 5 komor, izolačné trojsklo  $U=0,7$ , vchodové dvere plast (farba biela, max 1/3 presklená)

### **HOLODOM +++ doba realizácie 10 týždňov od ZD**

- vonkajšie zateplenie 100 mm EPS, sieťka, lepidlo, bez vyrovnania podkladu
- odkvapový systém ( pozinkovaný plech farba),
- zateplenie stropu fúkanou izoláciou EPS ( celulóza, EPS) 300 mm,
- vnútorné profesie elektrina, rozvody kúrenia, voda, odpady, doprava, spojovacie prvky , vnútorný penetračný protipožiarny náter ADINA na steny zo SIP na strop SDK podhľad bez tmelenia brúsenia), vonkajšie parapety

*tepelný odpor konštrukcie obvodovej steny je  $R = 6,7 \text{ m}^2.K/W$ , konštrukcie strechy  $R = 9,9 \text{ m}^2.K/W$*

### **NA KLÚČ ++++ a PROJEKT pre stavebné povolenie, realizačný projekt v hodnote 2 000 € v cene domu na kľúč**

- zateplenie podlahy 80 mm, (1x18 mm OSB P+D ) „suchá podlaha „ ( 80 mm EPS , fólia, 40 mm cementový poter )
- plávajúce podlahy, keramická dlažba (možnosť výberu v cene podľa VOTP) interiérové dvere (možnosť výberu v cene podľa VOTP), vnútorné parapety, dodávka a montáž sálavých programovateľné radiátory , bleskozvod , ( elektrické podlahové kúrenie, sálavé infra za príplatok 20 € / m<sup>2</sup> vykurovacej plochy ),
- práca osadenia zriaďovacích predmetov a sanity, keramických obkladov a dlažieb (komplet materiály dodáva zhotoviteľ po dohode s investorom) interiérové nátery stien a stropov bielou maľovkou na kľúč
- finálna vonkajšia omietka EXSTHERM STABIL,(BAUMIT Akrylát ) 1,5 mm podľa výberu investora prípojky inžinierskych sietí od vonkajšej hrany domu k pripojovaciemu bodu v dĺžke do 7 m.

Pri realizácii prác mimo obsahu dodávky, budú takéto práce po dohode oceňované extra ako práce navyč .

**PROJEKTOVÁ ČASŤ OBSAHUJE** 4 paré architektonicko-stavebné riešenie: -sprievodná správa, technická správa , pôdorys základov, pôdorys prízemí , rez, pohľady , situácia, osadenie stavby na pozemok, statické posúdenie (textová a výkresová časť), elektroprojekt (elektroinštalácia a vonkajšia prípojka), projekt elektrického kúrenia, projekt zdravotníckej (rozvody vody a kanalizácie), autorské a vlastnícke práva k projektu má spoločnosť.